

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการขุดลอกสระน้ำบางปูย ตอนล่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๙,๔๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป สระเดิมลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม ขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตร.ม. ความลาด ๑:๑.๕ (ตามสภาพธรรมชาติ)ตามแบบแปลน และตามแบบ ปร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำบางปูย ตอนล่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร

๖.๑ นายปฏิญญา	เย็นเอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวศิริพร	ศรีรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	กรรมการ
๖.๒ นายพิสิทธิ์	เพ่งบุญ	ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกเจริญ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานจ้างเหมาทำการขุดลอก

โครงการ ขุดลอกสระน้ำบางปูตอนล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านบึง จังหวัดพังงา พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร
ปริมาณงาน สระน้ำเดิมลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย 4.00 ม.พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม.ความลาด 1: 1.5 (ตามสภาพธรรมชาติ)

สถานที่ บ้านสวนพลู หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านบึง จังหวัดพังงา

กำหนดราคากลาง วันที่ 20 กันยายน 2562


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินขุดลอก	ลบม.	17,562.00	27.15	476,808.30	1.3752	37.34	655,706.77	
2	งานสูบน้ำระหว่างทำงาน	ลบม.	10,000.00	0.66	6,600.00	1.3752	0.91	9,076.32	
3	งานปรับเกลียะและตักดินถมจากการขุดลอก 85%	ลบม.	14,927.70	9.06	135,244.96	1.3752	12.46	185,988.87	
	รวม				618,653.26			850,771.97	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง							850,000.00	
	ตัวอักษร				แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่	4,250.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	200.00	บาท/ตร.ม.
ส่งมอบงาน ภายใน 75 วัน จำนวน 1 งวดงาน		

ราคางานขุดลอกนี้ ได้ยึดเป็นราคากลาง ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



()

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิสิทธิ์ เพ่งบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคาขุดลอกสระน้ำบางปุยตอนล่าง หมู่ที่ 8

โครงการ ขุดลอกสระน้ำบางปุยตอนล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร ปริมาณงาน สระน้ำเดิมลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย 4.00 ม.พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม.ความลาด 1: 1.5 (ตามสภาพธรรมชาติ) สถานที่ บ้านสวนพหลุ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 20 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งานก่อสร้างอาคาร				
2	ประเภทงานชลประทาน	618,653.26	1.3752	850,771.97	
	เงินล่วงหน้าจ่าย0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7 %				
	รวม			850,771.97	
	รวมค่าก่อสร้าง			850,771.97	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			850,000	
	ตัวอักษร	แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพิสิทธิ์ เฟ่งบุญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกเจริญ

ใบประมาณราคาขุดลอกสระน้ำบางปูตอนล่าง หมู่ที่ 8

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

โครงการ ขุดลอกสระน้ำบางปูตอนล่าง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร ปริมาณงาน สระน้ำเดิมลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย 4.00 ม.พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม.ความลาด 1: 1.5 (ตามสภาพธรรมชาติ)

สถานที่ บ้านสวนพสุ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา วันที่ 20 กันยายน 2562

ประมาณราคาโดย นายพิสิทธิ์ เพ็งบุญ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคา/ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุดลอก	ลบม.	17,562.00	27.15	476,808.30	
2	งานสูบน้ำระหว่างทำงาน	ลบม.	10,000.00	0.66	6,600.00	
3	งานปรับเกลี่ยและตักดินถมจากการขุดลอก 85%	ลบม.	14,927.70	9.06	135,244.96	
	รวมยอดคำนวณ				618,653.26	

น้ำมันดีเซลเฉลี่ย อ.เมือง 26.50 บ./ลิตร

ผู้ประมาณราคา.....