

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมโรงสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๙,๓๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมโรงสูบน้ำดิบ และระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร ตามแบบแปลน และตามแบบ ปร.๔ ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๗๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔ จำนวน ๘ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงซ่อมโรงสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร
 - ๖.๑ นายเทพา พุฒพัฒน์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็น ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายชนะชล ชูดวง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) เป็น กรรมการ
 - ๖.๓ นายสุพจน์ โรมินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ่อแสน เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างโรงสูบน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ่อแสน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดพิจิตร
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็น ๘ แผ่น
ประมาณราคา

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๖๘๘,๘๒๔.๙๕	๑.๓๐๗๔	๙๐๐,๕๖๙.๗๓	
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่น ๆ	๑๖๗,๒๔๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๗๘,๙๔๖.๖๘	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๕๕,๙๖๔.๙๕		๑,๐๗๙,๕๑๖.๔๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๐๗๙,๐๐๐	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายเทพา ทุนพัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายชนะชล ชูดวง)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสุพจน์ โรมินทร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

งานดิน
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอบัวชุม จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่

รายการเลขที่ ๑ - ๓

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑/๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑.๑	๑.งานดินถม ปรับแต่งกลีดยสภาพพื้นที่ภายในระบบประปา ดินถมปรับแต่งบริเวณระบบประปา งานทดสอบชั้นดิน	๔๐๐ ตร.ม. ๗๒ ลิบ.ม. ๑ งาน	๑๖๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๓.๓๑ ๔๓.๒๓ ๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๔.๐๐ ๓,๑๑๒.๕๖ ๑๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๔.๐๐ ๑๔,๖๓๒.๕๖ ๑๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๒								
๑.๓								
	รวมเงิน			๑๑,๕๒๐.๐๐		๒๐,๔๓๖.๕๖	๓๑,๙๕๖.๕๖	
	คิดเป็นเงิน						๓๑,๙๕๖.๕๖	

(Signature)

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โรงสูบน้ำดิบ
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

๑-๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	รวม
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑.๑	๑. งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก	๒.๕๖ ลิบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๓๗๘.๘๘	๓๗๘.๘๘	
๑.๒	ทรายหยาบรองพื้น	๐.๑๓ ลิบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๕๙.๘๑	๙๙.๐๐	๑๒.๖๗	๗๒.๔๙	
๑.๓	เสาเข็มอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมแบบต้น ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘xยาว ๖.๐๐ ม.	๔.๐๐ ต้น	๗,๕๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๑	๒. งานแบบหล่อ ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	๗.๓๕ ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๙๗๗.๕๕	๙๗๗.๕๕	
๒.๒	ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐% พร้อมไม้คร่าว	๕.๘๘ ตร.ม.	๕๐๒.๐๐	๒,๙๕๑.๗๖	-	-	๒,๙๕๑.๗๖	
๒.๓	ตะปู	๑.๘๔ กก.	๓๒.๒๕	๕๙.๒๖	-	-	๕๙.๒๖	
๓.๑	๓. งานคอนกรีต คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๑๓ ลิบ.ม.	๑,๕๘๕.๕๒	๒๐๒.๙๕	๓๙๘.๐๐	๕๐.๙๔	๒๕๓.๘๙	
๓.๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑.๘๘ ลิบ.ม.	๑,๙๘๕.๙๘	๓,๗๔๕.๐๖	๓๙๑.๐๐	๗๓๗.๓๓	๔,๔๘๒.๓๙	
๓.๓	แผ่นพื้นคอนกรีตหนา ๐.๐๕x๐.๓๕x๓.๐๐ เมตร	๖.๐๐ แผ่น	๔๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๘๑๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	
๔.๑	๔. งานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด RB_Dia ๖ มม.	๐.๐๔๗ ตัน	๒๑,๙๒๖.๖๔	๑,๐๒๒.๒๒	๓,๔๐๑.๐๐	๑๕๘.๕๕	๑,๑๘๐.๗๗	
๔.๒	ขนาด DB_Dia ๑๒ มม.	๐.๑๖๐ ตัน	๒๒,๒๗๒.๔๓	๓,๕๖๐.๐๓	๓,๔๐๑.๐๐	๕๕๓.๖๒	๔,๐๑๓.๖๔	
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก	๖.๑๙ กก.	๓๓.๖๔	๒๐๘.๓๖	-	-	๒๐๘.๓๖	
๕.๑	๕. งานผนังพร้อมฉาบปูน ผนังอิฐบล็อก - อิฐช่องลม	๑๔.๐๐ ตร.ม.	๑๑๗.๖๑	๑,๖๔๖.๕๖	๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๔๘๖.๕๖	
๕.๒	ฉาบปูนเรียบทั้ง ๒ ด้าน	๒๘.๐๐ ตร.ม.	๑๐๓.๕๑	๒,๘๙๘.๔๐	๘๒.๐๐	๒,๒๖๖.๐๐	๕,๑๖๔.๔๐	
รวมยอดยกไป			๔๙,๐๕๔.๔๐		๒๐,๘๐๕.๕๔		๖๙,๘๕๙.๙๔	

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการน้ำและพัฒนาคุณภาพน้ำ
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

๑-๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑.๑	๑.งานดิน ขุดดินหลุมฐานราก	๑๒.๐๐ ลิบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	๑,๗๗๖.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบรองพื้น	๑.๐๐ ลิบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๔๖๗.๒๙	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๕๖๖.๒๙	
๒.๑	๒.งานแบบหล่อ ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	๘๙.๑๐ ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๑๘๕๐.๓๐	๑,๑๘๕๐.๓๐	
๒.๒	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ๘๐% พร้อมไม้คร่าว	๗๑.๒๘ ตร.ม.	๕๐๒.๐๐	๓๕,๗๘๒.๕๖	-	-	๓๕,๗๘๒.๕๖	
๒.๓	ตะปู	๒๒.๒๘ กก.	๓๒.๒๕	๗๑๘.๓๗	-	-	๗๑๘.๓๗	
๓.๑	๓.งานคอนกรีต คอนกรีต ๑:๓:๕	๐.๘๐ ลิบ.ม.	๑,๕๘๕.๕๒	๑,๒๖๘.๔๑	๓๓๘.๐๐	๓๓๘.๔๐	๑,๕๖๖.๘๑	
๓.๒	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ใช้เมตไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก/ลบ.ม.)	๒๔.๙๔ ลิบ.ม.	๒,๑๐๒.๙๑	๕๒,๔๓๓.๕๗	๓๙๑.๐๐	๙,๗๔๙.๕๙	๖๒,๑๘๓.๑๕	
๓.๓	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ใช้เมตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ กก/ลบ.ม.)	๓.๑๖ ลิบ.ม.	๑,๙๘๕.๙๘	๖,๒๖๗.๗๕	๓๙๑.๐๐	๑,๒๓๔.๐๐	๗,๕๐๑.๗๕	
๔.๑	๔.งานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด RB_Dia ๖ มม.	๐.๐๖๐ ตัน	๒๒,๑๔๙.๕๓	๑,๓๒๗.๖๔	๔,๑๐๐.๐๐	๒,๔๕๗.๕๕	๑,๕๗๓.๑๙	
๔.๒	ขนาด RB_Dia ๘ มม.	๐.๑๗๕ ตัน	๒๑,๑๔๔.๘๖	๓,๖๙๒.๙๕	๔,๑๐๐.๐๐	๗๑๖.๐๗	๔,๔๐๙.๐๒	
๔.๓	ขนาด RB_Dia ๑๒ มม.	๑.๑๗๒ ตัน	๒๑,๙๔๕.๓๓	๒๕,๑๙๕.๙๗	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๘๖๖.๐๓	๒๙,๐๖๑.๐๐	
๔.๔	ขนาด DB_Dia ๑๖ มม.	๒.๗๖๕ ตัน	๒๒,๘๔๑.๑๓	๖๓,๑๔๕.๗๒	๓,๓๐๐.๐๐	๑๑,๐๖๔.๕๐	๗๔,๒๑๐.๒๒	
๔.๕	ลวดผูกเหล็ก	๑๒๕.๑๕ กก.	๒๘.๐๔	๓,๕๐๙.๒๘	-	-	๓,๕๐๙.๒๘	
รวมยอดยกไป				๑๙๓,๘๑๙.๕๑			๒๒๒,๑๓๖.๒๓	
รวมยอดยกมา				๑๙๓,๘๑๙.๕๑		๓๘,๙๘๑.๗๓	๒๒๒,๑๓๖.๒๓	

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
โครงการร่อนน้ำและพัฒนาคุณภาพน้ำ
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ ๑-๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
๕.งานเหล็ก STAINLESS STEEL							
๕.๑	รางน้ำสแตนเลส ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ มม.ยาว ๙.๕๐ ม.พร้อมเจาะรูระบาย	๑.๐๐ ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	
๕.๒	เหล็ก กัลวาลิปว่าไนต์ ขนาด ๒x๒ นิ้ว หนา ๒.๓ มม.	๙.๐๐ เส้น	๔๕๑.๕๓	๔,๐๖๓.๗๗	๘๐.๐๐	๔,๗๘๓.๗๗	
๕.๓	แผ่นกรองพลาสติก	๑.๐๐ งาน	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	
๖.งานฉาบปูน							
๖.๑	ฉาบปูนเรียบทั้ง ๒ ด้าน	๑๗๘.๒๐ ตร.ม.	๑๐๓.๕๑	๑๘,๔๔๖.๒๔	๘๒.๐๐	๑๔,๖๑๒.๔๐	
๗.งานหลังคา							
๗.๑	เหล็ก C ๗๕x๕๕x๑๕x๒.๓ มม. X ๖.๐๐ ม.	๑๗.๐๐ ท่อน	๗๑๒.๖๒	๑๒,๑๑๔.๕๔	-	๑๒,๑๑๔.๕๔	
๗.๒	เหล็กกล่อง ขนาด ๒ x ๔ นิ้ว หนา ๒.๓ มม.	๔.๐๐ ท่อน	๗๔๕.๙๔	๒,๙๘๓.๗๖	-	๒,๙๘๓.๗๖	
๗.๓	เหล็กกล่อง ขนาด ๒x๔ นิ้ว หนา ๓.๒ มม.	๘.๐๐ ท่อน	๑,๓๓๖.๖๗	๑๐,๖๙๓.๓๖	-	๑๐,๖๙๓.๐๐	
๗.๔	ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้างหลังคา	๘๑๖.๘๔ กก.	-	-	๑๐.๐๐	๘,๑๖๘.๔๐	
๗.๕	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ๕๐x๑๒๐x๐.๔ ซม.	๑๕๘.๐๐ แผ่น	๕๓.๒๘	๘,๔๑๘.๒๔	-	๘,๔๑๘.๒๔	
๗.๖	กระเบื้องลอนคู่สี ๕๐x๑๒๐x๐.๕ ซม.	๑๐.๐๐ แผ่น	๑๘๕.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	-	๑,๘๕๐.๐๐	
๗.๗	ครอบกระเบื้องลอนคู่	๒๘.๐๐ แผ่น	๕๔.๖๗	๑,๕๓๐.๗๖	-	๑,๕๓๐.๗๖	
๗.๘	ขอยึดกระเบื้องหลังคา ๖ “	๓๓๖.๐๐ ตัว	๓.๗๔	๑,๒๕๖.๖๔	-	๑,๒๕๖.๖๔	
๗.๙	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	๖๒.๔๐ ตร.ม.	-	-	๒,๘๐๘.๐๐	๒,๘๐๘.๐๐	
รวมยอดยกไป			๓๘๔,๑๗๖.๘๒		๗๑,๗๙๐.๕๓		
รวมยอดยกมา			๓๘๔,๑๗๖.๘๒		๗๑,๗๙๐.๕๓		
					๔๕๕,๙๖๗.๓๕		

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง


โครงการร่อนน้ำและพัฒนากุณภาพน้ำ
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอบ้านบึง จังหวัดพังงา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

๑-๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๗.๑๐	ผนังเหล็กทาสีขาว	๒๐.๕๒ ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๒,๔๖๒.๔๐	๔๐.๐๐	๘๒๐.๘๐	๓,๒๘๓.๒๐	
๗.๑๑	เชิงชายไม้สามารถทาสี ขนาด ๔ นิ้ว	๒๘ เมตร	๑๒๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒,๐๔๔.๐๐	๕,๔๐๔.๐๐	
๗.๑๒	เชิงชายไม้สามารถทาสี ขนาด ๖ นิ้ว	๒๘ เมตร	๑๕๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๗๓.๐๐	๒,๐๔๔.๐๐	๖,๒๔๔.๐๐	
๘.งานอื่น ๆ								
๘.๑	ท่อ PVC. ยาว ๔ ม. ขึ้น ๑๓.๕ ปลายเรียบ dia ๓"	๓.๐๐ ท่อน	๕๖๐.๗๕	๑,๖๘๒.๒๕	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๖๘๒.๒๕	
๘.๒	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว (เปิด - ปิด)	๓.๐๐ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	
๘.๓	อุปกรณ์ติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๓ นิ้ว	๒.๐๐ ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		๓๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	
๘.๔	ท่อเมน PE ขนาด ๒ นิ้ว PN ๘	๔๐๐ เมตร	๘๒	๓๒,๘๐๐.๐๐	๓๕	๑๐,๘๕๐.๐๐	๔๓,๖๕๐.๐๐	
	รวมราคาค่าต้นทุน			๔๘,๓๖๔.๔๕			๔๘,๓๖๔.๔๕	
	ยอดรวมทั้งสิ้น						๔๘,๓๖๔.๔๕	



ประมาณราคาก่อสร้าง โรงกรองน้ำและพัฒนาคุณภาพน้ำ
 สถานีก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลแสม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา แบบเลขที่ ๑-๙ รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓.๐ แรงม้า	๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๗๐๐.๐๐	
๒	ปั๊มสารเคมี (สารส้ม - สารคลอรีน)	๒ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๓	ปั๊มมอเตอร์ถาวรสามเฟสพร้อมกันวางสแตนเลส	๒ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๕ เครื่อง	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๕	ตู้ควบคุม	๑ ตู้	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
๖	อุปกรณ์ภายในตู้ขนาด ๔๔๐x๖๑๐x๓๓๐ มม. มี โวลท์มิเตอร์/แอมป์มิเตอร์/เพลาทดแลมป์/สวิตช์ลูกศร/เบรกเกอร์ โพลาร์ชั้นสวิตช์/เมกเนติก/โอเวอร์โวลต์/CT เป็นต้น	๑ ตู้	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	
๗	อุปกรณ์ภายในตู้ ๕๕๐x๗๐๐x๒๕๐ มม. มี โวลท์มิเตอร์/แอมป์มิเตอร์/เพลาทดแลมป์/สวิตช์ลูกศร/เบรกเกอร์ เฟสตัดเพลาชั้น/เมกเนติก/โอเวอร์โวลต์/CT /รีเลย์ เป็นต้น	๕ ท่อน	๑๖๘.๒๒	๘๔๑.๑๐	๖๘.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑,๑๘๑.๑๐	
๘	ท่อ PVC ยาว ๔ ม. ขึ้น ๑๓.๕ ปลายเป็น dia ๑๑/๒"	๕๐ ม.	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
๙	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด ๒x๒.๕ ตารางมิลลิเมตร	๑ รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
รวมเงิน				๑๐๐,๓๔๑.๑๐		๑๕,๙๔๐.๐๐		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							๑๑๖,๒๘๐.๐๐	

ประมาณราคาก่อสร้าง
 เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อสูบน้ำดิบของโรงสูบน้ำดิบ
 หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อแสน อำเภอบ้านบึง จังหวัดพังงา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

๑-๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓.๐ แรงม้า	๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๑ เครื่อง	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๓	ท่อ HDPE ๗๕ mm. PN ๑๐	๑๑๐ เมตร	๑๗๗.๐๐	๑๙,๔๗๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๒๓,๓๒๐.๐๐	
๔	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด ๒x๔ Sq.mm.	๕ เมตร	๗๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๒.๐๐	๖๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	
๕	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด ๒x๑๖ Sq.mm.	๑๐ เมตร	๑๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๒๖.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
๖	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ๓/๔"	๑ เส้น	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
๗	อุปกรณ์ประสาธาณระบบ เช่น หัวสูบน้ำทองเหลืองขนาด ๓ นิ้ว ข้อต่อต่าง ๆ	๑ รายการ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
รวมเงิน				๔๓,๓๗๐.๐๐		๗,๖๗๐.๐๐	๕๑,๐๔๐.๐๐	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							๕๑,๐๔๐.๐๐	