



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร ๐-๗๖๔๙-๑๓๕๓

ที่ พง ๐๗๑๘/

วันที่ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระ อำเภอกะบุรี จังหวัดพังงา
ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร ๕๘๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑.๒ ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๕๕๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระ อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๒๕๕๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คำนวณราคากลางเป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวข้างต้น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางยุณี ขุนภิบาล)

เจ้าหน้าที่

(นายพรศักดิ์ แดงสมุทร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวิจารณ์ จันทวิจิตร)

นายอำเภอกะบุรี

(นายศิริพันธ์ พัทธกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

20 ก.ย. 2562

ด่วนที่สุด
ที่ พง ๐๗๑๘/๗๒๕๒



ที่ว่าการอำเภอกระบือ
ถนนเพชรเกษม พง ๘๒๑๕๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแก้ไขชื่อโครงการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพังงา ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๑๗.๒/ว ๔๕๘๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพังงาแจ้งโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณพร้อมทั้งให้อำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๕๒๐๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๔๕๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ อำเภอกระบือ ได้ตรวจสอบชื่อโครงการแล้ว ขอแก้ไขชื่อโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ เนื่องจากการพิมพ์เอกสารผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) คลองบังบอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา ขนาด ๒ ช่อง ๒-๒.๑๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร แก้ไขเป็น “โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒-๒.๑๐x๑.๘๐x๖.๐๐ เมตร”

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ซอย๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา ขนาด ๒ ช่อง ๒-๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร แก้ไขเป็น “โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลกระบือ อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒-๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร”

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) สายบ่อหิน - โชคอำนวย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่นางขาว อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก แก้ไขเป็น “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (คสล.) สายบ่อหิน - โชคอำนวย หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่นางขาว อำเภอกระบือ จังหวัดพังงา ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรรคัดดี แดงสมุทร)

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน

นายอำเภอกระบือ

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง โทร.๐๗๖๔๔๓๓๕๓

โดยกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน รายละเอียดตามสรุปประเมินราคากลางแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ แดงสมุทร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศรณย์ มานะสศิริกุล)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสยาม ว่องวิทย์การ)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ อบต.คุระ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

- เพื่อโปรดพิจารณา



(นายวิจารณ์ จุนทวีจิตร)

นายอำเภอคุระบุรี

อนุมัติ



(นายศิริพัฒ พัทกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

20 ก.ย. 2562

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ขอย11 หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ

สถานที่ก่อสร้าง ขอย11 หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ ทล - 5 - 203 และ ทล - 5 - 204

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

เมื่อวันที่

ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (2 ช่อง) ขนาด 2 - 2.40 x 2.10 x 6.00 ม. พร้อมกำแพงปากท่อสองข้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 2 - 2.40 x 2.10 x 6.00 เมตร								
1	งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. และขุดดิน	1.00	เหมา	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	4.15	ลบ.ม.	1,824.00	7,569.60	398.00	1,651.70	9,221.30	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	51.81	ลบ.ม.	2,083.00	107,920.23	391.00	20,257.71	128,177.94	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	57.79	กก.	21.48	1,241.33	4.10	236.94	1,478.27	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	132.18	กก.	20.05	2,650.21	4.10	541.94	3,192.15	
	- เหล็ก RB Ø 25 มม. (Dowel)	110.88	กก.	20.00	2,217.60	2.90	321.55	2,539.15	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	3,087.57	กก.	18.94	58,478.58	3.30	10,188.98	68,667.56	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	1,088.53	กก.	18.74	20,399.05	3.30	3,592.15	23,991.20	
	- ลวดผูกเหล็ก	134.00	กก.	46.73	6,261.82	-	-	6,261.82	
5	งานไม้แบบ	229.00	ตร.ม.	-	-	133.00	30,457.00	30,457.00	
	- ไม้แบบ หนา 1" (คิด 80 %)	183.00	ลบ.ฟ.	635.51	116,298.33	-	-	116,298.33	
	- ไม้คร่ำ	54.00	ลบ.ฟ.	570.09	30,784.86	-	-	30,784.86	
	- ไม้ค้ำยัน	13.00	ลบ.ฟ.	570.09	7,411.17	-	-	7,411.17	
	- ตะปู	57.00	กก.	42.06	2,397.42	-	-	2,397.42	
6	งานผิวทาง ค.ส.ล. หนา 5 ซม.	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
7	หลักนำโค้ง	12.00	หลัก	750.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
8	งานอื่นๆ								
	- งานทางเบี่ยงน้ำ	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
9	งานป้ายโครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ป้ายโครงการถาวร	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							461,878.17	

หมายเหตุ : ขึ้นตอนการเสนอราคาความถูกต้องของตัวเลขและปริมาณงานให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ซอย11 หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย11 หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและ ท่อลอดเหลี่ยมฯ	461,878.17	1.2782	590,372.68	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย...-% เงินประกันผลงานหัก...-% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6....-% ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....-%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			590,372.68	ระยะเวลา 60 วัน (1 งวดงาน)
	คิดเป็นเงินประมาณ			588,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรศักดิ์ แดงสมุทร)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายศรัณย์ มานะสิทธิกุล

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


ระ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุมณ ว่องวิทย์การ

วิศวกรโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ขอย11 หมู่ที่6 ตำบลคูระ



จุดพิกัดก่อสร้างโครงการ E 435294.47 , N 1031507.53

ก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (2ช่อง) ขนาด 2-2.40x2.10x6.00 ม.
พร้อมกำแพงปากท่อสองข้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นามปากกา)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นามปากกา)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นามปากกา)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นามปากกา)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นามปากกา)..... (ลงชื่อ).....

แผนที่โดยสังเขป

Not to Scale



องค์การบริหารส่วนตำบลคูระ
ตำบลคูระ อำเภอคูระบุรี จังหวัดน่าน

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง
ขอย11 หมู่ที่6 ตำบลคูระ

ผู้จัดทำ	นายวิชาญ นาม	นายวิชาญ นาม
ตรวจสอบ	นายวิชาญ นาม	นายวิชาญ นาม
อนุมัติ	นายวิชาญ นาม	นายวิชาญ นาม
วันที่	วันที่ 11 พฤษภาคม 2564	วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ที่	ที่ 11 พฤษภาคม 2564	ที่ 11 พฤษภาคม 2564
หน้า	หน้า 1	หน้า 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซ้ำ ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลคุระ อำเภอดุสิต จังหวัดพังงา ชนิด ๒ ช่อง
ขนาด ๒- ๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพังงา โดยที่ทำการปกครองอำเภอดุสิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (คสล.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมซ้ำ ซอย ๑๑ ชนิด ๒ ช่อง ขนาด ๒- ๒.๔๐x๒.๑๐x๖.๐๐ เมตร
 - ๔.๑ งานท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ๒ - ๒.๔๐ x ๒.๑๐ x ๖.๐๐ เมตร
 - ๔.๒ งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. และขุดดิน
 - ๔.๓ งานคอนกรีตหยาบ
 - ๔.๔ งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.๓
 - ๔.๕ งานเหล็กเสริม
 - ๔.๖ งานไม้แบบ
 - ๔.๗ งานผิว คสล.หนา ๕ ซม.
 - ๔.๘ หลักรน้ำโค้ง
 - ๔.๙ งานอื่น ๆ
 - ๔.๑๐ งานป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ✓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบแปลน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพรศักดิ์ แดงสมุทร ปลัดอำเภอ (พจ.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายศรัณย์ มานะสิทธิกุล ปลัดอำเภอ (จพ.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๗.๓ นายสยมภู ว่องวิทย์การ วิศวกรโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ