ประมาณราคาค่าก่อสร้าง *ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว กรุบ่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ 13.5 ความลึก 100 เมตร และมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง*

สถานที่ก่อสร้าง *หหมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอ กะปง จังหวัดพังงา* แบบเลขที่ *รายการฯ เฉพาะแห่ง*

ฝ่ายประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา*

กำหนดราคากลางโดย *คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2428/2563 ลว. 8 ก.ย.63* *เมื่อวันที่* *14 ก.ย. 06*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานบ่อน้ำบาดาล								
	1.1งานสำรวจธรณีฟิสิส์โดยวิธีวัดค่าความต้นทานทางไฟฟ้า (Resistivity Surver Method)	10	จุด	1,550.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
	1.2งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดา ท่อพีวีซี มอก. 17 - 2532 ชั้นคุณภาพ 13.5 Ø 6 นิ้ว	100	เมตร	1,980.00	198,000.00	-	-	198,000.00	
	1.3งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชม.	1	บ่อ	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	1.4งานติดตั้งชุดมาตรวัดน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	10,910.00	10,910.00	-	-	10,910.00	
	1.5งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อสูบส่ง อุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน ประกอบ	1	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC (Submersible Pump)	1	ชุด						
	ท่อสูบส่งเหล็ก มอก.277-2532 ประเภท 2 Ø 1.5 นิ้ว ยาวท่อนละ 3 ม. พร้อมข้อต่อ	15	ท่อน						
	ประตูน้ำกันกลับ(เช็ควาล์ว)ทองเหลือง ขนาดเดียวกับท่อสูบส่ง	1	ตัว						
	ยูเนี่ยนเหล็กเคลือบสังกะสีพร้อมประเก็นยาง ขนาดเดียวกับท่อสูบส่ง	1	ชุด						
	ข้องอ 90 องศา เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อสูบส่ง	1	ตัว						
	นิปเปิ้ล เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเดียวกับท่อสูบส่ง	1	ตัว						
	สายไฟชนิดกันน้ำ NYY หรือ VCT ขนาด 3 X 1.5มม.	60	เมตร						
	เทปพันสายไฟและเทปชนิดกันน้ำ ขนาด 19.0 มม. X 1.80 ม. อย่างละ 1 ม้วน	1	ชุด						
	ตู้โลหะกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1	ชุด						
	ชุดปิดปากบ่อน้ำบาดาล Ø 6 นิ้ว ชนิดพีวีซี	1	ชุด						
	รวมเงิน							272,910.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน							272,910.00	