

ประมาณราคาก่อสร้าง		ระบบไฟฟ้าภายใน			
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่านา อำเภอกระบอง จังหวัดพังงา		แบบเลขที่		รายการเลขที่	
ฝ่ายประมาณราคา		ที่ทำการปกครองอำเภอกระบอง จังหวัดพังงา			
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ		คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2429/2563 ลง 8 ก.ย.63		เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	50 ม.	85.00	4,250.00	15.00	750.00	5,000.00	
2	แสงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
3	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00	
4	สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	1,300.00	1,300.00	450.00	450.00	1,750.00	
5	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	1 ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
6	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุนหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	50 ม.	13.87	693.50	5.00	250.00	943.50	
7	สายไฟฟ้าควบคุมการทำงานของสวิตช์ลูกกลอย	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
8	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1 ตัว	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	รวมเงิน			16,053.50		2,150.00	18,203.50	
	คิดเป็นเงินค่างาน			16,000.00		2,100.00	18,200.00	