

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ		โครงการก่อสร้างถังสำรองคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ปริมาณความจุ ๑๒๐,๐๐๐ ลิตร	
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางวัน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดพิจิตร โดยที่ทำการปกครองอำเภอบึงนาราง			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		๔๒๔,๒๐๐.๐๐ บาท	(สี่แสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			
๓. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป			
งานโครงสร้าง คสล. แบบ ๑			
๑. ค่าแรงงานงานขุดดิน	จำนวน	๑๒๐.๐๐	ลบ.ม.
๒. งานทรายหยาบ	จำนวน	๓.๐๐	ลบ.ม.
๓. งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	จำนวน	๓.๐๐	ลบ.ม.
๔. งานไม้แบบ	จำนวน	๑๓๐.๐๐	ตร.ม.
- ไม้แบบหล่อทั่วไป ๘๐%	จำนวน	๑๐๔.๐๐	ลบ.ฟ
- ไม้รัดแบบ - คร่าว ๓๐%	จำนวน	๓๔.๐๐	ลบ.ฟ
- ตะปู ๒๕ %	จำนวน	๓๒.๕๐	กก.
๕. งานเหล็กเสริมคอนกรีต			
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม.	จำนวน	๐.๑๙๕	ตัน
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ sd.๓๐ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๒ มม.	จำนวน	๐.๕๗๐	ตัน
เหล็กเส้น	จำนวน	๓.๙๔๓	ตัน
๖. ลวดผูกเหล็ก ๓๐ มม./st.(T)	จำนวน	๒.๔๒	กก.
๗. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	จำนวน	๕๐.๐๐	ลบ.ม.
งานประกอบอื่นๆ			
๘. งานระบบสูบน้ำ	จำนวน	๑.๐๐	งาน
- ค่าเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมชุดควบคุมติดตั้ง	จำนวน	๑.๐๐	งาน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน		๔๑๙,๗๔๕.๗๗ บาท	
(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้างงานอาคาร ปร.๕ (ก)			
๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ปร.๔			
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายเอกมล หุนเจริญ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ			
๖.๒ นางสาวธัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ			
๖.๓ นายอนุภาพ ไชยเจริญ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน อบต.บางวัน กรรมการ			

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานอาคาร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน อำเภอกระบุรี จังหวัดพังงา
โครงการ ก่อสร้างถังสำรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ปริมาณความจุ 120,000 ลิตร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางวัน อ.กระบุรี จ.พังงา
คำนวณราคาโดย หมู่ที่ 4 ตำบลบางวัน อ.กระบุรี จ.พังงา
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	321,496.46	1.3056	419,745.77	Factor F. งานอาคาร
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.00%
					-เงินประกันผลงาน 0.00%
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			419,745.77	ราคาวัสดุ พาณิชยจังหวัดพังงา
	-คิดให้เป็นค่าดำเนินการ			419,745.77	และราคาท้องถิ่น
	(ตัวอักษร)	สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
นายอภิมงคล หุนตระกูล

กรรมการ
นายอภินันท์ หงษ์มณี

กรรมการ
นายอภินันท์ หงษ์มณี
นายช่างโยธา

