


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	โครงการ/งาน	ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและป้ายกองร้อยบังคับการและบริการ
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	ยผจ.พง. 05/2566
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5	จำนวน 3 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 พฤษภาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,720,592.82	1.3055	2,246,233.93	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,246,233.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)			2,246,000.00	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร


ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2553/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดราคากลางและแบ่งงวดงาน
สำหรับการจัดจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วกองร้อยบังคับการบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา


..... ประธานกรรมการ
(นายธีร์ธวัช แสงเขียว)

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ


..... กรรมการ
(ว่าที่ ร้อยโท จิรายุส ยงยุทธ์)

เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ


..... กรรมการ
(นายชุต บัญแสงไทย)

พนักงานวิศวกรโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและป้ายกองร้อยบังคับการและบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบึงปรือ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 เจ้าของโครงการ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร
 ออกแบบและรายการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ ยผจ.พจ. 05/2566

D

ประมาณราคาวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตรที่ 2553/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1.00	งาน					949,148.24	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน					771,444.58	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,720,592.82

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและป้ายกองร้อยบังคับบริการและบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบึงเรียง อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา
 เจ้าของโครงการ กองร้อยบังคับบริการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา
 ออกแบบและรายการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบเลขที่ ยผจ.พง. 05/2566

R

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2553/2567 ประมาณราคาวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 เสาเข็มสี่เหลี่ยม คอ. ขนาด 0.18 x 0.18 x 10.00 เมตร	70.00	ตัน	2,200.00	154,000.00	420.00	29,400.00	183,400.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	101.00	ตัน	-	-	180.00	18,180.00	18,180.00	
	1.2 ชุดดินกลบดิน	23.03	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,579.36	2,579.36	
	1.3 ทราดยาบอัดแน่น	3.69	ลบ.ม.	360.14	1,328.90	104.00	383.76	1,712.66	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	2.95	ลบ.ม.	1,430.00	4,218.50	426.00	1,256.70	5,475.20	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc.)	39.64	ลบ.ม.	2,009.35	79,650.63	419.00	16,609.16	96,259.79	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR24 Dia 6 มม.	1.04	ตัน	25,375.31	26,390.32	4,400.00	4,576.00	30,966.32	
	- เหล็ก SR24 Dia 9 มม.	0.16	ตัน	24,277.06	3,884.33	3,600.00	576.00	4,460.33	
	- เหล็ก SD40 Dia 16 มม.	6.29	ตัน	24,465.72	153,889.38	3,600.00	22,644.00	176,533.38	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	224.32	กก.	49.53	11,110.57	-	-	11,110.57	
	1.8 ไม่แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 80%)	304.51	ลบ.พ.	728.97	221,978.65	-	-	221,978.65	
	- ค่าแรงไม่แบบประกอบและติดตั้ง	380.83	ตร.ม.	-	-	139.00	52,935.37	52,935.37	
	- ไม่คร่ายัดไม่แบบ (คิด 30%)	91.36	ลบ.พ.	721.50	65,916.24	-	-	65,916.24	
- ตะปูยึดไม่แบบคละขนาด	95.16	กก.	53.74	5,113.90	-	-	5,113.90		
1.9 เหล็กรูปพรรณ									
- เหล็กแบน แฟลตบาร์ ขนาด 4 นิ้วหนา 6 มม.	1,808.64	กก.	28.10	50,822.78	12.00	21,703.68	72,526.46		
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								949,148.24	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและป้ายกอร้องยั้งบังคับการและบริการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบึงปรัง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
 เจ้าของโครงการ กอร้องยั้งบังคับการและบริการ กอรับบริการกองอำนวยการกษัตริย์ราชภัฏพังงา
 ออกแบบและรายการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

แบบเลขที่ **D**
 ยผจ.พง. 05/2566

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2553/2567 ประมาณราคาวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	17.25	ตร.ม.	642.00	11,074.50	176.00	3,036.00	14,110.50	
	- ผนังก่ออิฐบุบล็อก	172.38	ตร.ม.	189.00	32,579.82	69.00	11,894.22	44,474.04	
	- เอ็นทับหลัง คสล.	234.00	ม.	175.00	40,950.00	81.00	18,954.00	59,904.00	
	- ฉาบปูนเรียบเทารอง	344.76	ตร.ม.	87.00	29,994.12	115.00	39,647.40	69,641.52	
	- ฉาบปูนโคร่งสร้าง	108.39	ตร.ม.	87.00	9,429.93	115.00	12,464.85	21,894.78	
	- บุกระเบื้องแกรนิต (ดำจีน)	44.00	ตร.ม.	2,257.00	99,308.00	450.00	19,800.00	119,108.00	
2.2	งานพื้น								
	- ทรายเชิงอะลูมิเนียมขนาด 1.2 ซม.	15.00	ม.	88.50	1,327.50	-	-	1,327.50	
	- พื้นบุกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 30 x 60 ซม. (สีเทา)	11.76	ตร.ม.	651.00	7,655.76	207.00	2,434.32	10,090.08	
2.3	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก (ภายนอก)	453.15	ตร.ม.	35.00	15,860.25	34.00	15,407.10	31,267.35	
	- สีรองกันสนิม+สีน้ำมัน	76.77	ตร.ม.	59.00	4,529.43	35.00	2,686.95	7,216.38	
2.4	งานอื่นๆ								
	- บัวปั้นหัวเสาสำเร็จรูป	60.00	ชุด	292.90	17,574.00	-	-	17,574.00	
	- งานประตู่รั้วเหล็ก	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- งานโลโก้ แผ่นสแตนเลสพิกซ์ทำสีขนาด Dia 1.20 ม.	3.00	ชุด	79,439.25	238,317.75	-	-	238,317.75	
	- งานตัวอักษรสแตนเลสพิกซ์ สูง 0.25 ม. และ สูง 0.20 ม.	1.00	ชุด	65,140.18	65,140.18	-	-	65,140.18	
	- อะคริลิกสี 3 มิล รองตัวหนังสือ	1.00	งาน	8,878.50	8,878.50	-	-	8,878.50	
	- งานทดสอบดิน Boring test	3.00	หลุม	13,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							771,444.58	

รายละเอียดวงงาน การจ่ายเงิน ระยะเวลา ก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างรั้วกองร้อยบังคับการบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงา
จำนวนวงงาน	๔ วง
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน
ค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๒๔.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานเจาะสำรวจชั้นดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานตอกเข็ม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานหล่อโครงสร้างรั้ว คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๒๔.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานตอกเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหล่อโครงสร้างรั้ว คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๒๔.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานก่ออิฐ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหล่อเอ็นทับหลังแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานบุผนังกระเบื้องแกรนิต (ดำจีน) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๓๐ x ๖๐ ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งบัวปูนปั้น แล้วเสร็จทั้งหมด

แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๒๘.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้

- งานติดตั้งประตูรั้วเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานสีน้ำอะคริลิก และทาสีรองกันสนิม+สีน้ำมัน แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งโลโก้ แผ่นสแตนเลสพับยกทำสีขนาด Dia ๑.๒๐ ม.แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานตัวอักษรสแตนเลสพับยก สูง ๐.๒๕ ม. และ สูง ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานอื่น ๆ แล้วเสร็จทั้งหมด เป็นไปตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้างทุกประการ
- แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง